



Comune di Cavezzo

PROVINCIA DI MODENA

Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio

Allegato 1

TABELLA ZONE D'INTERVENTO

a) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio ha per oggetto lo sfalcio di cigli e banchine stradali e relativi fossi di scolo nonché la trinciatura di siepi ed arbusti presenti in banchina stradale o nelle scarpate di fossi di scolo e corsi d'acqua che invadono la sede stradale e lo sfalcio di alcune aree verdi all'interno del territorio come di seguito dettagliato per il periodo **maggio 2019 settembre 2021** :

A) Esecuzione di n° 4 sfalci/anno dei cigli e delle banchine stradali e relativi fossi (su ambo i lati) di scolo delle strade comunali e vicinali sottoelencate:

n.	Fossi e banchine stradali da eseguire quattro sfalci annui	Lunghezza ml
1	via Aldo Moro direzione Carpi dall'incrocio con via Volturno fino a Casa Ruosi	950
2	via Aldo Moro direzione San Prospero dall'altezza del distributore della les fino alla rotatoria della zona industriale	250
3	Fosso di scolo parco Acetum dallo stabilimento fino al canale Diversivo	85
4	Fosso lato via Aldo Moro dal canale Diversivo fino al confine comunale con San prospero(di fronte distributore Esso)	165
5	via Cavour direzione Cavezzo da magazzino Lodi fino all'incrocio con via Rosati	250
6	Cavo Canalino ambo i lati da via Aldo Moro fino all'incrocio con via Rosati	270
7	Fosso via 1° Maggio dal Polo scolastico direzione Disvetto fino alla Fossetta Vecchia ,compreso le sponde della vasca di laminazione	200
8	Fossi rotatoria Giovanni Domè direzione Concordia, lato proprietà Bisighini, lato via Dosso. Lato via Concordia e lato via Ronchi	780
9	via Di Sotto direzione ponte Pioppa lato sinistro dal civico 17 al civico 29	340
10	Fosso di confine area ex MAP via Leonardo da Vinci e aree limitrofe	290
11	via di Sotto direzione fiume Secchia, lato sinistro da civico 17 a numero civico 29	340
12	Fosso direzione da via interna S.Anna con numero civico 3 sino a Fossetta vecchia.	150



Comune di Cavezzo

PROVINCIA DI MODENA

Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio

B) Esecuzione di n° 3 trinciature/anno dell'argine del Secchia:

	Tre trinciature anno dell'argine di secchia per un'altezza minima di due metri misurata dal piede dell'argine	Lunghezza ml
1	Via Casare da via Pioppa direzione Motta	460
2	via Cantone fino al gruppo abitato adiacente la Chiesa di Motta	2713
3	via Sottargine direzione Motta dalla curva zona Chiesa fino all'area urbanizzata	415
4	via Rebuttina da Motta fino a via San Luigi	525
5	via Bozzala circa ml 100 dal civico 12 fino al confine con il comune di San Prospero	90

I periodi di intervento sopraindicati sono indicativi e potrebbero subire variazioni di qualche settimana in base all'andamento della stagione climatica ed allo sviluppo vegetativo del verde. Il responsabile LLPP/Patrimonio responsabile dell'esecuzione, ordinerà all'appaltatore l'avvio dei singoli interventi a mezzo mail. I tempi di esecuzione dei singoli interventi sono: conclusione entro 10 giorni lavorativi e consecutivi dall'ordine di avvio dell'intervento;

Lo sfalcio di cigli, banchine ed aree verdi dovrà essere eseguito nel seguente modo:

- lo sfalcio dovrà essere eseguito sminuzzando l'erba in parti fini in modo da agevolarne il successivo degradamento e la non occlusione degli eventuali canali di scolo ed il materiale di risulta non dovrà recare pericolo alla circolazione stradale;
- lo sfalcio dovrà iniziare dal bordo esterno della carreggiata dove eventualmente presente erba ed eseguito con più passaggi paralleli per una larghezza così determinata: • fino a muretti e recinzioni private di confine o al confine con proprietà private • in caso di fossi di scolo laterali con scarpata esterna di terreni privati di altezza superiore alla strada, lo sfalcio dovrà essere eseguito per tutta la larghezza della banchina, per tutta la larghezza del fosso di scolo e fino alla sommità della scarpata esterna del fosso medesimo; • in caso di fossi di scolo laterali con terreno privato esterno di pari altezza alla strada, lo sfalcio dovrà essere eseguito per tutta la larghezza della banchina e fino al bordo esterno del fosso di scolo;

ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO:

I servizi sono quantificati e contabilizzati e liquidati a cad/taglio. Pertanto è onere dell'impresa di verificare le effettive quantità e misure (lunghezza delle strade, dimensioni delle banchine stradali e quantitativo complessivo di mq di servizio da effettuarsi) prima di formulare la propria offerta adeguandola alle reali misure ed entità del servizio da svolgersi. Le misure delle lunghezze indicate nei punti precedenti sono reali, le variabili rimangono la larghezza delle banchine e le profondità dei fossi, da valutare dalla ditta in sede di offerta cad/voce della tabella.

E' fatto obbligo all'appaltatore, durante l'esecuzione delle lavorazioni stradali, di utilizzare un moviere per la segnalazione del cantiere e regolamentazione della viabilità nonché la posa della relativa segnaletica di cantiere temporaneo.

I lavori di sfalcio dovranno essere eseguiti con idoneo mezzo munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore e relativo operatore. Il braccio idraulico dovrà pena revoca dell'aggiudicazione essere omologato sul libretto di circolazione del mezzo.

Le fatture elettroniche dei compensi contabilizzati in accordo con l'ufficio LL.PP per l'esecuzione delle prestazioni effettivamente eseguite, saranno predisposte nelle seguenti tempistiche: - 1° fattura il 30 giugno, dell'importo pari ad 1/3 dell'importo contrattuale ; - 2° fattura, il 30 luglio dell'importo pari ad 1/3 dell'importo contrattuale; - 3° fattura entro 30 giorni dalla conclusione del servizio dell'importo pari ad 1/3 dell'importo contrattuale;



Comune di Cavezzo

PROVINCIA DI MODENA

Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio

b) ASSICURAZIONE:

L'appaltatore prima della determina di stipula del contratto dovrà provvedere inoltre a:

Redigere idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) a copertura dei rischi di responsabilità civile, per i danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cavezzo) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, senza eccezioni. Tale assicurazione RCT/O dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00.

L'appaltatore potrà subappaltare una quota non superiore al 30 % dell'importo contrattuale del servizio seguendo quanto disposto all' art. 205 del D.LGS 50/2016 e smi.

c) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni in appalto

L'impresa appaltatrice è tenuta altresì all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera.

Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.

L'impresa appaltatrice è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente Capitolato.

d) NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto al rispetto del DLGS 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dove necessario intervenire con personale formato.

Il Responsabile del servizio
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
arch. ANTONELLA MARCANTONI
(firmato digitalmente)